



TISKOVÁ ZPRÁVA

KOMENSKÉHO ULICE ZPROVOZNĚNA S TÝDENNÍM PŘEDSTIHEM

Přerov, 21. září 2007 – Práce na rekonstrukci kanalizace v Komenského ulici byly úspěšně dokončeny a doprava se od zítřka vrací do původního stavu. Investor projektu, Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., dokončil práce s týdenním předstihem.

V poslední době komplikovaly život obyvatelům a návštěvníkům Přerova dopravní omezení. Jednou z příčin bylo částečné uzavření Komenského ulice z důvodu rekonstrukce páteřní kanalizační stoky, která prochází středem komunikace. Ta však zítřejším dnem skončí a to dokonce o týden dříve, než bylo původně v plánu.

Práce byly komplikovány tím, že nebylo možné zabránit přítoku splaškových vod a proto muselo být po celou dobu stavby prováděno přečerpávání odpadních vod v úseku prováděných prací. Komplikaci způsobilo i počasí, kdy dvakrát během stavby přišly intenzivní deště, které práce pozdržely, ale zvýšeným úsilím dodavatelských firem a prací i o víkendech byly práce ukončeny s týdenním předstihem.

„Stavba je spolufinancována z Fondu soudržnosti Evropské Unie a úspěšné dokončení této etapy je jednou z podmínek uvolnění podpory z evropských fondů“ říká ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Miroslav Dundálek.

Při přípravě stavby byly zvažovány dvě základní možnosti provádění rekonstrukce. První možností bylo provést výměnu kanalizace v otevřeném výkopu, druhou možností pak vložkování stávající kanalizace pomocí vtahování rukávce a jeho následné vytvrzení. Byla zvolena metoda vložkování, a to především z důvodu úspory času a omezení komplikací pro obyvatele. „Při této metodě nemusí být prováděn výkop po celé délce stoky, ale pouze v místě stávajících šachet, odkud se provádí vložkování a práce na přípojkách“ říká Miroslav Dundálek. Doba provádění se touto metodou výrazně zkrátí, nehledě na problémy, které by při otevřeném výkopu působil větší pohyb techniky v ulicích města. Výkop by rovněž vyžadoval úplnou uzavírku celé ulice.

V Komenského ulici bylo vložkováno 663 m kanalizační stoky vejčitých profilů 1100/1650 až 1200/1800 a rovněž byly vložkovány přípojky z okolních ulic. Po vyvložkování bylo znovu rekonstruováno 15 šachet v trase kanalizace a na připojovaných stokách v bočních ulicích v hloubce až 5 m

Kontakt:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Ing. Miroslav Dundálek, ředitel

Přerov I - Město, Šířava 483/21, 750 02 Přerov
tel.: 581 299 111, fax: 581 207 425
e-mail: reditelstvi@vakpr.cz
www.vakpr.cz



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti a pomáhá snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi obcany Evropské unie.