

Stavba ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd,

Lhotka byla zahájena

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. slavnostním poklepáním základního kamene zahájila dne 14. 8. 2019 stavbu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“. Jedná se o několik staveb s celkovými náklady cca 162 mil. Kč.

Na přípravě akce participovaly Statutární město Přerov, obec Dolní Újezd a město Hranice, které zajistily projektovou přípravu a na VaK Přerov, a.s. převedly práva ze stavebních povolení. Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. požádala o poskytnutí dotace z prostředků Operačního programu Životní prostředí a zajistila i další přípravu, nezbytnou pro zahájení.

Dodavatelé stavby byli vysoutěženi pro 3 samostatné části:

Část 1:

Kanalizace a ČOV Čekyně – jedná se o stavbu splaškové kanalizace v Přerově VII – Čekyni. Stavba je tvořena kanalizací z plastového potrubí DN 250 o celkové délce 5796,0 m a ČOV pro 1.200 EO. Tato ČOV bude v budoucnu čistit také odpadní vody z místní části Přerova XIII - Penčice a obcí Lhotka a Zábeštní Lhota.

Část 2:

Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – I. etapa – v rámci stavby bude vybudována kanalizace v Dolním Újezdu a místních částech Skoky a Staměřice. V Dolním Újezdu je již v části obce provozována kanalizace, jejíž součástí je i čerpací stanice a výtlačné potrubí, které dopravuje splaškové vody do Lipníku nad Bečvou, kde je zaústění výtlačku do místní kanalizační sítě a na ČOV. Splašková kanalizace budovaná v rámci této stavby navazuje na již provozované úseky kanalizace v Dolním Újezdu. Stavba je tvořena kanalizací z plastového potrubí DN 250, DN 300, a PE DN 100 o celkové délce 6 075,5 m doplněnou o tři separační ČS.

Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice – II. etapa – navazuje na I. etapu. Ve II. etapě bude pokládána kanalizace místní části Skoky. Stavba je tvořena splaškovou kanalizací z plastového potrubí DN 250 o celkové délce 2226,0 m.

Část 3:

Hranice – doplnění splaškové kanalizace, Lhotka – stavba řeší odkanalizování místní části Hranice II – Lhotka a vybudování ČOV pro tuto místní část. Stavba je tvořena kanalizací z plastového potrubí DN 250 v délce 990 m a ČOV pro 100 EO.

Celková délka nově budované kanalizace je cca 14 km. Výstavba v Čekyni a Dolním Újezdu bude trvat 18 měsíců, a v Hranicích II – Lhotce 12 měsíců. Stavba má schválenou podporu z OPŽP, která se předpokládá ve výši cca 91 mil. Kč. Investorem a příjemcem dotace je akciová společnost Vodovody a kanalizace Přerov.